

**Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roșia Montană nr. 391
Plan 2016**

Materiale	cost materiale	observații
II. Finalizarea introducerii instalațiilor (electrice, sanitare, termice)		
1. instalații sanitare la nivelul mansardei	1500	inclusiv manopera
2. montare corpuri sanitare – necesar 4 WC-uri, 4 chiuvete, armături – dușuri, baterii	6000	demisol, mansardă
3. introducerea instalației electrice în mansardă	2000	inclusiv manopera
4. instalația termică la nivelul demisolului, parterului, mansardei (calorifere) și mansardei	6000	20 calorifere, diverse materiale, inclusiv manopera
5. centrală termică	10000	inclusiv manopera
III. Restaurarea locală a planșeului degradat și a finisajelor interioare la nivelul parterului		
1. înlocuirea grinzilor degradate	600	cca. 1 mc
2. curățarea zonelor degradate	0	
3. revizuirea dușumelelor, demontare locală pentru introducerea instalațiilor	1800	cca. 3 mc
4. tencuială de var-nisip, aplicată în trei straturi, pe „armătură” din nuiiele de pardoseală din cărămidă în anexă	3000	materiale cuprinse la cap. I.8.
IV. Scară de acces la nivelul parterului	4000	inclusiv manopera
V. Finisarea podului		
1. termoizolarea cu vată minerală	5000	
2. închidere cu scândură a intradosului șarpantei	4000	

3.	realizarea dușumelelor	3000
4..	compartimentări mansardă - baie, acces	2000
VI. Amenajări exterioare		
1.	finalizarea porții – panou de poartă	500 cca. 0,5 mc lemn
2.	alei, terase finisate cu dale din piatră	3000
3.	reparații mauri pe panta dinspre biserica unitariană	1000 procurare și recuperare piatră
VII. Mobilare		
1.	paturi, noptiere	10000 inclusiv manopera
2.	mese, scaune	5000 inclusiv manopera
3.	mobilier de bucătărie	5000 inclusiv manopera
4.	mobilier de depozitare – dulapuri	5000 inclusiv manopera
5.	aragaz, frigider etc	donății

Total materiale	78.400,00
------------------------	------------------

Manoperă

1.	meșter restaurator (dulgherie, finisaje) – 1 persoană – 1 lună	3600
2.	muncitori specializați	4500 2 persoane – 1 lună – 2250/lună
3.	muncitori necalificați (voluntari) – 10 persoane – 1 lună	0

Total manoperă	8.100,00
-----------------------	-----------------

Total finanțare AoC 2016 (materiale + manoperă)	86.500,00
Organizare de șantier	500,00
Cheltuieli masă voluntari	1.500,00

Total necesar finanțare AoC 2016	88.500,00
---	------------------