

Locuință minerească (sec. XIX), Roșia Montană, nr. 475**Plan 2018**

Materiale / servicii	cost materiale	observații
III. Intervenții la ziduri - înlocuire elemente de lemn degradate, tencuire,	5.000,00	var, nisip - rezidiri, tencuieli, înlocuire tălpi lemn
IV. Înlocuire și reparare învelitori	5.000,00	țiglă, lați
V. Introducerea utilităților		
1. branșament apă curentă	0,00	săpătură mecanizată - cca. 70 ml, nisip
2. canalizare	2.500,00	microstație de epurare ecologică
3. instalații sanitare	3.500,00	conducte, fittinguri, baterii, cadă duș, WC, chiuvetă
4. boiler pe lemne	1.000,00	
VI. Montare atelier fierărie		
1. cheltuieli demontare	1.230,30	
2. fundație - zidărie cu mortar de var	1.000,00	săpătură, piatră, mortar de var, nisip
3. tălpi lemn stejar	1.000,00	
4. lemn brad - completări ziduri, dulgherie	1.500,00	
5. recondiționare tâmplării	1.000,00	
6. învelitoare țiglă solzi	1.000,00	
Total materiale/ lucrări/servicii	23.730,30	
manoperă		
1. meșter dulgher, zidar	3.600,00	1 persoană - 1 lună
2. muncitori specializați (instalator)	2.400,00	1 persoană - 1 lună
3. muncitori necalificați (voluntari)	0,00	10 persoane - 1 lună
Total manoperă	6.000,00	
Necesar/Cheltuieli (materiale + manoperă)	29.730,30	
Organizare de șantier	1.000,00	
Cheltuieli masă voluntari	2.900,00	
Total necesar finanțare AoC 2018	33.630,30	