

Casa parohială greco-catolică (sec. XVIII, 1854), Roșia Montană, nr. 137**Plan 2019**

Materiale / servicii	cost materiale	observații
I. Realizarea proiectului de intervenție		
1. proiect de arhitectură-restaurare		0 va fi realizat pro-bono de către ARA
2. proiect de structură, expertiză tehnică		0 va fi realizat pro-bono de către ARA
3. proiect de instalații	1500	
4. studiu geotehnic	1400	
5. sondaje de parament		0 vor fi realizate pro-bono de către ARA
II. Restaurare și refuncționalizare anexă		
1. planșeu, șarpantă - dulgherie	21420	24 mc grinzi, scândură, dulapi - necesar asigurat de beneficiar
2. dușumele, închideri timpane	10710	6 mc - necesar asigurat de beneficiar
3. învelitoare șindrilă	21120	120 mp șindrilă
4. pardoseli cărămidă	4760	2000 buc
5. zidării, tencuieli	1640	1,5 mc var, 6 mc nisip - necesar asigurat de beneficiar
6. termoizolații	3000	150 mp, 25 suluri
7. tâmplării	6000	15 mp
8. baie	6000	
9. scară mansardă	3000	
10. instalații electrice, sanitare	3000	
11. instalații termice, boiler	10000	
Total materiale / servicii		59780
manoperă		
1. meșteri - dulgheri, tâmplar	4.640,00	2 persoane – 1 lună
1. meșteri - zidar	4.640,00	2 persoane – 1 lună
2. personal specializat (coordonator)	1.950,00	1 persoană - 1 lună
2. muncitori necalificați (voluntari)	0,00	20 persoane - 1 lună
Total manoperă		11.230,00
Total finanțare (materiale + manoperă)		71.010,00
Organizare de șantier		1.000,00
Cheltuieli masă voluntari		2.000,00
Total necesar finanțare AoC 2019		74.010,00