

Capela din Cimitirul Romano-Catolic („Capolnă”)**Plan 2022**

Materiale	cost observații materiale
------------------	--------------------------------------

I. Proiectare

- | | |
|--|--|
| 1. Proiect intervenție în primă necesitate | 0,00 proiectul va fi realizat probono de Asociația ARA, prin Programul Adoptă o Casă și S.C. Profesional Construct S.R.L. (ing. Ștefan Geantă) |
|--|--|

- | | |
|---------------------|----------|
| 2. Studiu geotehnic | 1.000,00 |
|---------------------|----------|

II. Lucrări de urgență

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. decapări, retencuiri, zugrăveli | 3.000,00 var pastă, nisip |
| 2. injectări | 2.000,00 var pastă, aditivi |
| 3. rezidiri acces criptă subsol, fracturi | 2.000,00 piatră, var pastă, nisip |

III. Lucrări de reparații/restaurare

- | | |
|---|---|
| 1. suport pardoseală | 690,00 piatră spartă |
| 2. pardoseală dușumea | 1.150,00 lați, scândură - 23 mp |
| 3. reparații șarpantă | 1.785,00 grindă - cca. 1 mc |
| 4. așterală | 1.800,00 scândură - 45 mp |
| 5. învelitoare tablă, covor ventilație | 6.660,00 tablă, covor ventilație - 45 mp |
| 6. reparații mobilier, tâmplărie - curățare, vopsire, revizuire | 1.000,00 materiale decapare, vopsire - var pastă, bicarbonat de sodiu, vopsea |

Total materiale / servicii	21.085,00
-----------------------------------	------------------

Manoperă	cost observații / raport
-----------------	---------------------------------

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. meșter - zidar, dulgher | 4.400,00 1 persoană - 1 lună |
| 2. personal specializat (coordonator | 2.500,00 1 persoană - 1 lună |
| 3. muncitori necalificați (voluntari) | 0,00 10 persoane - 1 lună |

Total manoperă	6.900,00
-----------------------	-----------------

TOTAL	cost
Cheltuieli (materiale + manoperă)	27.985,00
Organizare de șantier	2.000,00
Cheltuieli masă voluntari	3.000,00

Total necesar finanțare AoC 2022	32.985,00
---	------------------