

**Fostul Casinou („Casina”), nr. 329
Plan 2022**

Materiale	cost observații materiale
------------------	--------------------------------------

I. Proiectare

1. Proiect intervenție în primă urgență 0,00 proiectul va fi realizat probono de Asociația ARA, prin Programul Adoptă o Casă și S.C. Profesional Construct S.R.L. (ing. Ștefan Geantă)

2. Studiu geotehnic 1.000,00

II. Lucrări preliminare

1. sprijiniri 1.200,00 cca. 1 mc

2. desfaceri elemente parazitare

3. reparații locale șarpantă și învelitoare existentă 500,00 material recuperat-plăci ondulate, tablă, etc

III. Lucrări de asigurare

1. completări zone critice - pereți din lemn, târnaț etc 10.000,00 cca. 5 mc

2. completări zone critice - rezidiri zone soclu zidărie piatră 1.000,00 piatră, var pastă, aditivi

3. confecții metalice - legare ziduri 10.000,00

4. asigurare decorații fațada principală 1.000,00 injectări mortare de restaurare

5. completări mauri 1.000,00 piatră, var pastă, aditivi

6. reparare scară cu trepte de andezit

Total materiale / servicii	25.700,00
-----------------------------------	------------------

Manoperă	cost observații / raport manoperă
-----------------	--

1. meșter - zidar, dulgher 4.400,00 1 persoană - 1 lună

2. personal specializat (coordonator meșteri, voluntari) 2.500,00 1 persoană - 1 lună

3. muncitori necalificați (voluntari) 0,00 30 persoane - 2 luni

Total manoperă	6.900,00
-----------------------	-----------------

TOTAL	cost
Cheltuieli (materiale + manoperă)	32.600,00
Organizare de șantier	2.000,00
Cheltuieli masă voluntari	3.000,00

Total necesar finanțare AoC 2022	37.600,00
---	------------------