

Capela din Cimitirul Romano-Catolic („Capolnă”)**Raport 2023**

Materiale	cost observații materiale
------------------	--------------------------------------

I. Proiectare

- | | |
|--|--|
| 1. Proiect intervenție în primă necesitate | 0,00 proiect arhitectură-restaurare, asigurat ARA, proiect rezistență asigurat probono ARMIST (ing. Ștefan Geantă) |
| 2. Studiu geotehnic | 1.000,00 |

II. Lucrări de urgență

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. decapări, retencuiri, zugrăveli | 3.000,00 var pastă, nisip |
| 2. injectări | 0,00 var pastă, aditivi |
| 3. rezidiri acces criptă subsol, fracturi | 2.000,00 piatră, var pastă, nisip |

III. Lucrări de reparații/restaurare

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. suport pardoseală | 1.035,00 piatră spartă |
| 2. pardoseală dușumea | 1.380,00 lați, scândură - 23 mp |
| 3. reparații șarpantă | 1.785,00 grindă - cca. 1 mc |
| 4. astereală | 2.300,00 scândură - 45 mp |
| 5. hidroizolație | 1.800,00 membrană epdm - 45 mp |
| 6. învelitoare șindrilă | 12.960,00 tablă, covor ventilație - 45 mp |
| 7. reparații mobilier, tâmplărie - | 1.000,00 materiale decapare, vopsire - |

Total materiale / servicii	28.260,00
-----------------------------------	------------------

Manoperă	cost observații / raport manoperă
-----------------	--

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. meșter - zidar, dulgher | 9.000,00 2 persoane - 1 lună |
| 2. personal specializat (coordonator meșteri, voluntari) | 2.500,00 1 persoană - 1 lună |
| 3. muncitori necalificați (voluntari) | 0,00 10 persoane - 1 lună |

Total manoperă	11.500,00
-----------------------	------------------

TOTAL	cost previzionat
--------------	-----------------------------

Cheltuieli (materiale + manoperă)	39.760,00
Organizare de șantier	2.000,00
Cheltuieli masă voluntari	4.640,00

Total necesar finanțare AoC 2023	46.400,00
---	------------------